

# Case study



A Simpson Strong-Tie® Company

## ASFALTWAPENING

### AANBRENGEN S&P GLASPHALT®



<b>Project</b>	Aanbrengen S&P GLASPHALT®
<b>Locatie</b>	Multatulilaan Alkmaar
<b>Land</b>	Nederland
<b>Jaar</b>	2019
<b>Duur</b>	2 days

### Project Omschrijving



De asfaltwapening is conform de richtlijnen van S&P aangebracht, de voorgebitumeneerde glasvezel strengen zijn vanaf de onderzijde nagebrand m.b.v. een varkensbrander. Door dit te doen maken we de aanwezige bitumen kleverig en na het aandrukken van de asfaltwapening ontstaat een optimale aanhechting tussen de onderste asfalt laag en de asfaltwapening en de tweede asfaltlaag in die bak. Dura Vermeer heeft over het gehele weg oppervlak een nieuwe deklaag gerealiseerd.

→ Freesvak met Carbophalt G



# Case study



A Simpson Strong-Tie® Company

## ASFALTWAPENING



### Gebruikte producten

S&P GLASPHALT®

[klik hier voor meer informatie over dit product](#)



← Handmatig branden van de asfaltwapening

### Contact

S&P Reinforcement Benelux  
Aalsmeerderweg 285J  
1432 CN AALSMEER

+31 297 367674

[info@sp-reinforcement.nl](mailto:info@sp-reinforcement.nl)  
[www.sp-reinforcement.nl](http://www.sp-reinforcement.nl)

